



▶ FAKRO® PREFAB INBOUW OPTIMALISATIE

Voor een directe, milieubewuste en tijdbesparende verwerking van FAKRO dakramen

De Prefab Inbouw Optimalisatie van FAKRO is ideaal voor de Prefab industrie. Met deze oplossing levert FAKRO de dakramen aan op een manier waarop ze direct verwerkt kunnen worden door de Prefab bouwer. De Prefab Inbouw Optimalisatie optimaliseert niet alleen de inbouw van dakramen, het vermindert ook de verpakking, het aantal handelingen en de belasting voor medewerkers.

VOORDELEN OP EEN RIJ

- ✓ **Geen verpakking, beter voor het milieu**
Verwerk de dakramen direct zonder verpakking. Dit scheelt niet alleen tijd, het is ook goed voor het milieu.
- ✓ **Intern transport met glaszuiger**
Door één persoon wordt het dakraam in de sparing geplaatst met behulp van een hijswerktuig. Dit is ARBO technisch gezien voordelig en de montage kan door slechts één persoon worden uitgevoerd.
- ✓ **Voorgemonteerde montagehoeken en afdichtingsband in sponning**
Hierdoor zijn de dakramen direct te verwerken. Zo worden de montagetijd en de foutmarge verminderd. U bespaart hiermee ongeveer 15 minuten per dakraam.



STARTKLAAR

De FAKRO Prefab Inbouw Optimalisatie wordt geleverd in een compleet pakket waarmee u direct aan de slag kunt.

▶ UITGANGSPUNTEN



1. Horizontaal transport van de dakramen

Direct van de pallet naar de sparing in de kap. Aanlevering gebeurt horizontaal op een pallet en intern transport met een glazuiger is direct mogelijk. Geen individuele verpakking per dakraam.



2. Tocht dichting is af fabriek in sponning aangebracht

Hierdoor vermindert het aantal handelingen en hoeft u het dakraam niet ondersteboven te leggen.



3. Montagehoeken en panlat zijn af fabriek aangebracht

Het dakraam komt zo direct op de juiste inbouwdiepte te liggen en u hoeft enkel de panlat nog te bevestigen op de kap.

▶ AANVULLENDE INFORMATIE

Met de hierboven genoemde aanpassingen kunt u de dakramen direct af pallet op de kap (aftimmering) draaien. Hierbij hoeft u niet eerst het dakraam uit te pakken of voorbereidingen t.b.v. de montage te verrichten. De panlatten kunt u direct bevestigen op de tengels. Optioneel brengt u extra hoeken aan de zijkant van het dakraam aan. Vervolgens kunt u direct isoleren en eventuele aansluitingen met folie maken. Ten slotte monteert u het gootstuk. Door de gewijzigde manier van transport en aanleveren van de dakramen is het aantal handelingen en de belasting voor de medewerkers tot een minimum beperkt. Het verpakkingsmateriaal wordt gereduceerd omdat de ramen niet meer per stuk worden verpakt.

Let op:

- De latten boven/onder het dakraam worden op de hoeken meegeleverd af fabriek FAKRO. Laat deze latten op de kap weg.
- Controleer of er een spoor/tengel direct links of rechts naast een dakraam aanwezig is wat betreft de montage van de panlat.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de FAKRO® Prefab Inbouw Optimalisatie? Neem contact met ons op via **024 397 8095** of **info@fakronederland.nl**.